

| Група     | Найменування робіт                                                                             | Од-<br>вим. | Кіл-сть |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|           |                                                                                                |             |         |
| Стеля     | <b>Стеля:</b>                                                                                  |             |         |
| Стеля     | Демонтаж стелі Армстронг                                                                       | м2          | 67,10   |
| Стеля     | Монтаж стелі Армстронг                                                                         | м2          | 66,8    |
| Стіна     | <b>Стіна</b>                                                                                   |             |         |
| Стіна     | Демонтаж штукатурки зсі стін                                                                   | м2          | 61,61   |
| Стіна     | Влаштування каркасу і облицювання ГК стіна                                                     | м2          | 61,99   |
| Стіна     | Влаштування каркасу і облицювання ГК стіна з 2-х сторін                                        | м2          | 7,20    |
| Стіна     | Укладання мін.вати перестінок                                                                  | м2          | 7,20    |
| Стіна     | Грунтовка стін (усі шари)                                                                      | м2          | 74,32   |
| Стіна     | Армування стиків ГК                                                                            | м2          | 74,32   |
| Стіна     | Шпаклівка під пофарбування                                                                     | м2          | 74,32   |
| Стіна     | Формування кута зовнішнього (монтаж перфокута) стіна                                           | м.п.        | 5,06    |
| Стіна     | Пофарбування стін                                                                              | м2          | 74,32   |
| Стіна     | Формування дверного отвору міжкімнатного                                                       | шт          | 2,00    |
| Стіна     | Демонтаж дверей міжкімнатні                                                                    | шт          | 1,00    |
| Стіна     | Встановлення дверей міжкімнатних (врізання фурнітури і монтаж лиштви)                          | шт          | 2,00    |
| Стіна     | Пофарбування дверей міжкімнатних с 2-х сторін                                                  | шт.         | 2,00    |
| Стіна     | Грунтовка стін під облицювання плиткой                                                         | м2          | 9,90    |
| Стіна     | Облицювання стін плиткой керамічною                                                            | м2          | 9,90    |
| Стіна     | Свердління отворів в плитці кахельній                                                          | шт.         | 3,00    |
| Стіна     | Демонтаж і різання цегляних конструкції (перегородок)                                          | м2          | 36,90   |
| укос      | <b>Укос:</b>                                                                                   |             |         |
| укос      | Влаштування каракасу і облицювання ГК укос                                                     | м.п.        | 57,12   |
| укос      | Грунтовка укосів (усі шари)                                                                    | м.п.        | 57,12   |
| укос      | Шпаклівка укосів під пофарбування                                                              | м.п.        | 57,12   |
| укос      | Пофарбування укосів                                                                            | м.п.        | 57,12   |
| укос      | Формування кута зовнішнього (монтаж перфокута) укос                                            | м.п.        | 41,22   |
| Підлога   | <b>Підлога</b>                                                                                 |             |         |
| Підлога   | Грунтовка підлоги під стяжку(місця демонтажу перегородок)                                      | м.п.        | 12,30   |
| Підлога   | Влаштування стяжки висотою до 40мм (при необхідності)(місця демонтажу перегородок)             | м.п.        | 12,30   |
| Підлога   | Грунтовка підлоги під укладання плитки (місця демонтажу перегородок)                           | м.п.        | 12,30   |
| Підлога   | Облицювання підлоги плиткой керамічною (з урахуванням затирання) (місця демонтажу перегородок) | м.п.        | 12,30   |
| Підлога   | Монтаж плінтуса ПВХ                                                                            | м.п.        | 23,10   |
| Підлога   | Демонтаж плінтуса керамічного                                                                  | м.п.        | 46,24   |
| Підлога   | Монтаж відбійника дверного (стопор)                                                            | шт          | 2,00    |
| Електрика | <b>Електрика</b>                                                                               |             |         |
| Електрика | Демонтаж електропроводки для проведення будівельних робіт                                      | шт          | 1,00    |
| Електрика | Укладання кабелю 220В                                                                          | м.п.        | 350,00  |
| Електрика | Протягування кабелю в гофрі                                                                    | м.п.        | 350,00  |
| Електрика | Монтаж кабель-каналу                                                                           | м.п.        | 15,00   |
| Електрика | Демонтаж розподільних коробок                                                                  | шт          | 4,00    |
| Електрика | Встановлення и розключення РК                                                                  | шт          | 2,00    |
| Електрика | Встановлення підрозетника ГК                                                                   | шт          | 21,00   |
| Електрика | Демонтаж розеток/вимик.                                                                        | шт          | 15,00   |
| Електрика | Встановлення розеток/вимик. внутрішніх                                                         | шт          | 21,00   |
| Електрика | Встановлення розеток і вимикачів наклад.                                                       | шт          | 9,00    |
| Електрика | Встановлення вилки електричної                                                                 | шт          | 4,00    |
| Електрика | Демонтаж РЩ                                                                                    | шт          | 4,00    |

|             |                                                  |      |       |
|-------------|--------------------------------------------------|------|-------|
| Електрика   | Встановлення і розключення РЩ                    | шт   | 1,00  |
| Електрика   | Демонтаж лічильника 380В                         | шт   | 1,00  |
| Електрика   | Встановлення лічильника 380В                     | шт   | 1,00  |
| Електрика   | Встановлення Щита під лічильник                  | шт   | 1,00  |
| Електрика   | Демонтаж автомата 1Р                             | шт   | 20,00 |
| Електрика   | Демонтаж автомата 3Р                             | шт   | 4,00  |
| Електрика   | Встановлення автоматів 1Р                        | шт   | 12,00 |
| Електрика   | Встановлення автоматів 3р                        | шт.  | 1,00  |
| Електрика   | Встановлення РКН                                 | шт   | 3,00  |
| Електрика   | Встановлення реле часу в РЩ                      | шт   | 1,00  |
| Електрика   | Встановлення сутінкового датчика                 | шт   | 1,00  |
| Електрика   | Встановлення перемикача резерву 3-х фазного      | шт   | 1,00  |
| Електрика   | Демонтаж світильників                            | шт   | 16,00 |
| Електрика   | Монтаж світильників 600*600мм накладних          | шт   | 21,00 |
| Електрика   | Встановлення шинопроводу (трекова планка)        | м.п. | 11,70 |
| Електрика   | Встановлення трэк світильників на шинопровід     | шт   | 15,00 |
| Електрика   | Встановлення світильників на тросах (балка)      | м.п. | 6,30  |
| Електрика   | Монтаж и підключеніе блоку живлення              | шт.  | 1,00  |
| Електрика   | Встановлення безперебійника                      | шт.  | 1,00  |
| Електрика   | Свердління отворів бетона стіна                  | шт.  | 2,00  |
| Електрика   | Підключеніе розетки для генератора (3 фаза)      | шт   | 1,00  |
| Електрика   | Розведення і монтаж акустичної системи           | шт   | 1     |
| Електрика   | Монтаж полиці під акустику                       | шт   | 1     |
| Сантехніка  | <b>Сантехніка</b>                                |      |       |
| Сантехніка  | Демонтаж унітазу                                 | шт   | 1,00  |
| Сантехніка  | Встановлення унітазу                             | шт   | 1,00  |
| Сантехніка  | Встановлення Бойлера                             | шт   | 1,00  |
| Сантехніка  | Демонтаж лічильника ХВ                           | шт   | 1,00  |
| Сантехніка  | Встановлення лічильника ХВ                       | шт   | 1,00  |
| Сантехніка  | Демонтаж мийки (умивальника)                     | шт   | 1,00  |
| Сантехніка  | Демонтаж сифону                                  | шт   | 1,00  |
| Сантехніка  | Демонтаж/монтаж радіатора                        | шт.  | 1,00  |
| Сантехніка  | Встановлення умивальнику (туалет)                | шт   | 1,00  |
| Сантехніка  | Встановлення мийка нержавіюча сталь              | шт   | 1,00  |
| Сантехніка  | Встановлення стола нержавіюча сталь              | шт   | 1,00  |
| Сантехніка  | Встановлення змішувача                           | шт   | 2,00  |
| Сантехніка  | Встановлення сифона                              | шт   | 2,00  |
| Сантехніка  | Монтаж жировловлювача                            | шт   | 1,00  |
| Сантехніка  | Врізання водопостачання                          | шт   | 1,00  |
| Сантехніка  | Прокладання труб водопостачання(пайка)           | м.п. | 8,00  |
| Сантехніка  | Точка підключення пайки ХВ(унітаз, мийка, то що) | шт.  | 3,00  |
| Сантехніка  | Свердління отворів під встановлення мийки        | шт   | 3,00  |
| Сантехніка  | Врізання каналізації                             | шт   | 1,00  |
| Сантехніка  | Прокладання труб каналізаційних                  | м.п. | 4,00  |
| Сантехніка  | Встановлення кранов ХВ                           | шт   | 8,00  |
| ПВХ         | <b>ПВХ конструкції</b>                           |      |       |
| ПВХ         | Заміна петель дверних                            | шт.  | 8,00  |
| ПВХ         | Заміна ручки вхідної двері                       | шт.  | 2,00  |
| ПВХ         | Заміна серцевини замка                           | шт.  | 2,00  |
| ПВХ         | Встановлення упорної ніжки на вхідні двері       | шт.  | 2,00  |
| ПВХ         | Встановлення доводчика дверного                  | шт.  | 2,00  |
| ПВХ         | Встановлення решітки розсувної на вхідні двері   | шт   | 2     |
| Кондиціонер | <b>Кондиціонер</b>                               |      |       |

|             |                                                 |      |       |
|-------------|-------------------------------------------------|------|-------|
| Кондиціонер | Встановлення кондиціонера 24-ї моделі           | шт.  | 2,00  |
| Кондиціонер | Укладання магістралей кондиціонера              | м.п. | 12,00 |
| Інше        | <b>Інше</b>                                     |      |       |
| Інше        | Розвантажувально/навантажувальні роботи         | шт.  | 1,00  |
| Інше        | Клінінг приміщення (прибирання післябудівельне) | м2   | 67,10 |