

Монтажні роботи			
		Од.вим.	Кількість
Утеплення по перекриттю			
	Демонтаж пароізоляції	м.кв.	63,74
	Монтаж пароізоляції з проклеюю	м.кв.	63,74
	Монтаж утеплення 150мм	м.кв.	63,74
	Монтаж гідроізоляції	м.кв.	63,74
	Вогнебіозахист (обробка деревини)	м.кв.	50,9
Облаштування підлоги			
	Монтаж чернкової дошки 30*100	м.кв.	63,74
	Монтаж ОСБ плити 22мм	м.кв.	63,74
Утеплення по скатам+вікна+вентиляція			
	Вирізка покрівлі під віконні проєми (84*145см)	шт.	2,00
	Монтаж мансардних вікон з коміром	шт.	2
	Нарощення стропильної системи брусом 50*50 (2 шари брусом 50)	м2	104,00
	Укріплення стропильної системи саморізами	компл.	1,00
	Монтаж пароізоляції з проклеюю	м.кв.	104,00
	Монтаж теплоізоляції 250мм (100+50+50+50) зі шнуровкою	м.кв.	104,00
	Монтаж конькових вентилів	шт.	5