

Група	Найменування робіт	Од- вим.	Кіл-сть
Стеля	Стеля:		
Стеля	Демонтаж стелі Армстронг	м2	40,20
Стеля	Монтаж стелі Армстронг	м2	55,52
Стіна	Стіна		
Стіна	Влаштування каркасу і облицювання ГК стіна	м2	32,07
Стіна	Демонтаж каркасу і облицювання ГК перестінок	м2	23,59
Стіна	Грунтовка стін (усі шари)	м2	74,30
Стіна	Армування стиків ГК	м2	32,07
Стіна	Шпаклівка під пофарбування	м2	74,30
Стіна	Формування кута зовнішнього (монтаж перфокута) стіна	м.п.	6,00
Стіна	Пофарбування стін	м2	74,30
Стіна	Демонтаж двері міжкімнатні	шт	1,00
Стіна	Грунтовка стін під облицювання плиткой	м2	1,44
Стіна	Облицювання стін плиткой керамічною	м2	1,44
Стіна	Свердління отворів в плитці кахельній	шт.	3,00
Стіна	Демонтаж каркасу і ПВХ вагонки стіна	м2	18,47
Стіна	Демонтаж ламинату на клею стіна	м2	23,59
укос	Укос:		
укос	Влаштування каракасу і облицювання ГК укос	м.п.	20,10
укос	Грунтовка укосів (усі шари)	м.п.	35,31
укос	Шпаклівка укосів під пофарбування	м.п.	35,31
укос	Пофарбування укосів	м.п.	35,31
укос	Формування кута зовнішнього (монтаж перфокута) укос	м.п.	18,00
Підлога	Підлога		
Підлога	Грунтовка підлоги під стяжку	м2	51,55
Підлога	Влаштування стяжки по маякам висотою до 40мм (при необхідності)	м2	51,55
Підлога	Грунтовка підлоги бетоноконтактом під укладання плитки	м2	51,55
Підлога	Облицювання підлоги плиткой керамічною (з урахуванням затирання)	м2	51,55
Підлога	Демонтаж плінтуса ПВХ	м.п.	18,16
Підлога	Монтаж плінтуса ПВХ	м.п.	27,89
Підлога	Демонтаж плінтуса керамічного (бетонного)	м.п.	9,08
Електрика	Електрика		
Електрика	Демонтаж електропроводки для проведення будівельних робіт	шт	1,00
Електрика	Укладання кабелю 220В	м.п.	300,00
Електрика	Протягування кабелю в гофрі	м.п.	300,00
Електрика	Демонтаж розподільних коробок	шт	1,00
Електрика	Встановлення и розклучення РК	шт	3,00
Електрика	Встановлення підрозетника ГК	шт	12,00
Електрика	Демонтаж розеток/вимик.	шт	10,00
Електрика	Встановлення розеток/вимик. внутрішніх	шт	12,00
Електрика	Встановлення розеток і вимикачів накл.	шт	4,00
Електрика	Встановлення вилки електричної	шт	4,00
Електрика	Демонтаж РЩ	шт	1,00
Електрика	Встановлення і розклучення РЩ	шт	1,00
Електрика	Демонтаж лічильника 380В	шт	1,00
Електрика	Встановлення лічильника 380В	шт	1,00
Електрика	Встановлення Щита під лічильник	шт	1,00
Електрика	Демонтаж автомата 1Р	шт	6,00

Електрика	Демонтаж автомата 3Р	шт	1,00
Електрика	Встановлення автоматів 1Р	шт	10,00
Електрика	Встановлення автоматів 3р	шт.	1,00
Електрика	Встановлення РКН	шт	3,00
Електрика	Встановлення реле часу в РЩ	шт	1,00
Електрика	Встановлення сутінкового датчика	шт	1,00
Електрика	Встановлення перемикача резерву 3-х фазного	шт	1,00
Електрика	Демонтаж світильників	шт	8,00
Електрика	Монтаж світильників 600*600мм накладних	шт	12,00
Електрика	Встановлення шинопроводу (трекова планка)	м.п.	9,97
Електрика	Встановлення трэк світильників на шинопровід	шт	15,00
Електрика	Встановлення світильників на тросах (балка)	м.п.	6,60
Електрика	Монтаж и підключеніе блоку живлення	шт.	1,00
Електрика	Встановлення безперебійника	шт.	1,00
Електрика	Свердління отворів бетона стіна	шт.	1,00
Електрика	Підключеніе розетки для генератора (3 фаза)	шт	1,00
Електрика	Розведення і монтаж акустичної системи	шт	1
Електрика	Монтаж полиці під акустику	шт	1
Сантехніка	Сантехніка		
Сантехніка	Встановлення Бойлера	шт	1,00
Сантехніка	Встановлення лічильника ХВ	шт	1,00
Сантехніка	Встановлення мийка нержавіюча сталь	шт	1,00
Сантехніка	Встановлення стола нержавіюча сталь	шт	1,00
Сантехніка	Встановлення змішувача	шт	2,00
Сантехніка	Встановлення сифона	шт	2,00
Сантехніка	Монтаж жировловлювача	шт	1,00
Сантехніка	Прокладання труб водопостачання(пайка)	м.п.	8,00
Сантехніка	Точка підключення пайки ХВ(унітаз, мийка, то що)	шт.	1,00
Сантехніка	Свердління отворів під встановлення мийки	шт	3,00
Сантехніка	Врізання каналізації	шт	1,00
Сантехніка	Прокладання труб каналізаційних	м.п.	4,00
Сантехніка	Встановлення кранов ХВ	шт	5,00
ПВХ	ПВХ конструкції		
ПВХ	Заміна петель дверних	шт.	4,00
ПВХ	Заміна ручки вхідної двері	шт.	1,00
ПВХ	Заміна серцевини замка	шт.	1,00
ПВХ	Встановлення упорної ніжки на вхідні двері	шт.	1,00
ПВХ	Демонтаж доводчика	шт.	1,00
ПВХ	Встановлення доводчика дверного	шт.	1,00
ПВХ	Регулювання вхідних дверей	шт.	1,00
ПВХ	Встановлення решітки розсувної на вхідні двері	шт	1
Інше	Інше		
Інше	Розвантажувально/навантажувальні роботи	шт.	1,00
Інше	Клінінг приміщення (прибирання післябудівельне)	м2	51,55
Інше	встановлення мухоуловлювача	шт.	1,00